

## 技術評価報告書

申込者：株式会社ディビーエス 代表取締役社長 山本 俊輔  
愛知県豊橋市豊栄町字東 358 番 1 号

技術名称： DB ヘッド定着工法

当法人「建築構造技術審議委員会」において慎重審議の結果、2015年7月31日付けの技術評価書(SABTEC 評価 11-03R3)の通り、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定めた技術基準と照らし合わせ、本技術は妥当なものであると判断されたことを報告する。

2015年7月31日

一般社団法人  
建築構造技術支援機構  
代表理事 益尾 潔

### 建築構造技術審議委員会

委員長	窪田 敏行	近畿大学	名誉教授
委員	岸本 一蔵	近畿大学建築学部建築学科	教授
〃	菅野 俊介	広島大学	名誉教授
〃	田才 晃	横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院	教授
〃	丸田 誠	島根大学大学院総合理工学研究科	教授
〃	三谷 勲	神戸大学	名誉教授



## 技術評価書

申込者：株式会社ディビーエス 代表取締役社長 山本 俊輔  
愛知県豊橋市豊栄町字東 358 番 1 号

技術名称：DB ヘッド定着工法

技術概要： 本工法は、円形リング状定着板(DB リング)とその両側の鉄筋こぶを定着具(DB ヘッド)とした機械式定着工法であり、GBRC 性能証明第 06-14 号(2006 年 11 月 7 日)取得後、SABTEC 評価 11-03 (2011 年 10 月 12 日)を取得している。同評価は、(財)日本建築総合試験所・機械式鉄筋定着工法研究委員会「機械式鉄筋定着工法設計指針(2010 年改定)」に準拠した設計指針について行われている。DB ヘッド製造装置には、DB ヘッド標準製造要領書で規定された手動、半自動、自動および高周波誘導加熱方式の 4 種類がある。

SABTEC 評価 11-03R1 (2012 年 9 月 20 日)は、「設計指針(2012 年)」および適用範囲拡大の妥当性についてであり、SABTEC 評価 11-03R2 (2014 年 9 月 19 日)は、SABTEC 機械式定着工法 設計指針(2014 年)に準拠した「設計指針(2014 年)」および「DB ヘッド標準製造要領書」について行われている。今回の技術評価は、「設計指針(2014 年)」発刊後に判明した点が改定された「設計指針(2015 年)」の妥当性について行われている。

本委員会は、一般社団法人建築構造技術支援機構「建築構造技術検証要綱」で定められた技術基準と照らし合わせ、下記の通り、本技術は妥当なものであると判断した。

2015 年 7 月 31 日

一般社団法人  
建築構造技術支援機構  
建築構造技術審議委員会  
委員長 窪田 敏 行

### 記

評価方法： 申込者提出の下記資料によって、技術評価を行った。  
DB ヘッド定着工法 設計指針(2015 年)および説明資料  
これらの資料には、本工法の目標性能達成の妥当性を確認した技術資料がまとめられている。これらの資料のほかに、DB ヘッド標準製造要領書および関連資料が提出されている。

評価内容： 申込者提案の DB ヘッドは、鉄筋母材の規格引張強さに相当する荷重を受けても損傷せず、本工法設計指針によって設計される DB ヘッドを用いた異形鉄筋の定着部は、設計で保証すべき長期荷重時、短期荷重時および終局耐力時の要求性能を満足すると判断される。

## 技術評価内容

### 申込者

株式会社 ディビーエス  
代表取締役社長 山本 俊輔  
愛知県豊橋市豊栄町字東 358 番 1 号

### 技術名称

DB ヘッド定着工法

### 適用範囲

- (1) 建築物の構造 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、プレストレストコンクリート造およびそれらのプレキャストコンクリート造
- (2) 使用材料  
コンクリートの設計基準強度： 21 N/mm<sup>2</sup>以上、かつ、60 N/mm<sup>2</sup>以下  
鉄筋：（種類） SD295A, B、SD345、SD390、SD490  
（呼び名） D16, D19, D22, D25, D29, D32, D35, D38, D41  
DB リング：球状黒鉛鋳鉄品 FCD700-2 (JIS G 5502)
- (3) 適用箇所 柱梁接合部への大梁主筋の定着、柱梁接合部および基礎への柱主筋の定着、梁への梁主筋の定着、柱、梁および壁への壁筋の定着、梁への小梁主筋およびスラブ筋の定着、アンカーボルトの定着

### 技術評価に際して行われた実験等の概要

本技術の妥当性を確認した試験および実験は、以下の通りである。

開発当初、2 メーカーの鉄筋を用い、種類(鋼種)、呼び名、DB リング背面側鉄筋こぶの突出長さを試験因子とした合計 84 本の試験結果を基に、DB ヘッド各部の寸法および標準製造条件が定められている。さらに本工法によるト形接合部試験体(計 4 体)および小梁主筋定着部試験体(計 6 体)の実験が行われ、ト形接合部および小梁主筋定着部の構造性能は、他の機械式定着金物を用いた場合と同等の構造性能を有することを確認している。

標準製造要領書に従い製造した 8 メーカーの鉄筋を用いた試験片(計 171 本)では、DB リング孔内面と鉄筋外面との隙間は DB ヘッドの強度と相関せず、品質管理試験による 14 メーカーの鉄筋を用いた試験片(計 3,726 本)は、すべて鉄筋母材破断となることを確認している。

SABTEC 評価 11-03R1(2012年9月20日)では、適用範囲に追加した SD490 鉄筋について、自動装置および高周波誘導加熱方式の DB ヘッド製造装置によって製造した DB ヘッドは、鉄筋母材破断となることを確認している。また、孔径φh39.5mm(D35)の DB リングを用いた場合にも、各装置によって製造した DB ヘッドは、いずれも鉄筋母材破断となることを確認している。

## 技術評価の主な審議事項

建築構造技術審議委員会での主な審議事項は、以下の通りである。

- 1) 「DB ヘッド定着工法 設計指針(2015年)」の妥当性

## 技術評価の経過

2015年7月31日の建築構造技術審議委員会では、申込者提出の技術資料について慎重審議を行い、本技術は妥当なものであると判断した。

以上